

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia domu pamätného - rodný dom Jána Kupeckého

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Spracoval: V.Civáň

Zhotoviteľ:

Dátum: 18. 11. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>0,000</b>	<b>87,010</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>0,000</b>	<b>23,069</b>
1	1131066120	Rozoberanie dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , - 0,26000t - vo dvore	m <sup>2</sup>	32,610			0,000
2	113106613	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t - na ulici	m <sup>2</sup>	9,120			0,000
3	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t - oporný betónový múrik	m	6,000			0,000
4	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	8,000			0,000
5	130201001	Výkop jamy a rhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m <sup>3</sup>	16,577			0,000
6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m <sup>3</sup>	16,577			0,000
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	16,577			0,000
8	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m <sup>3</sup>	16,577			0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	16,577			0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,181			0,000
11	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m <sup>3</sup>	13,814			0,000
12	5833749700	Strkopiesok	m <sup>3</sup>	13,814			23,069
<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>5,634</b>
19	3142325210	Vyspravenie jestvujúceho komína - oprava hlavice komína , vyspravenie omietky komína	m <sup>3</sup>	1,000			0,150
21	2753135210	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15 - pod komín	m <sup>3</sup>	0,245			0,545
22	314295015	Komínové teleso SCHIEDEL UNI*** jednoprieduchový Dn 20cm výšky 3, 00m	súb	1,000			0,367
23	314295055	Komínové teleso SCHIEDEL UNI*** jednoprieduchový Dn 20cm, príplatok ZKD 1,00m cez 3,00m výšky	m	3,000			0,329
24	314295224	Komínový plášť SCHIEDEL UNI*** jednoprieduchový výšky 100, 00cm Dn 20cm	ks	1,000			0,066
25	314295764	Prefabrikovaná krákorcová doska bez vetracej šachty, komín SCHIEDEL UNI*** jednoprieduchový Dn 20cm	ks	1,000			0,047
26	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22 - N1 ocel nosník 2xU 140	t	0,082			0,089
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>						<b>8,765</b>
31	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	3,737			8,266
32	417351115	Debniebočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m <sup>2</sup>	29,565			0,101
33	417351116	Debniebočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m <sup>2</sup>	29,565			0,000
34	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,373			0,398
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>						<b>16,987</b>
35	596911111	Kladenie zámkovej dlažby - pôvodná dlažba od ulice	m <sup>2</sup>	9,120			1,021
36	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m <sup>2</sup>	37,360			4,929
37	59229172000	Vymývaná dlažba s bridlicovou úpravou - dlažba vo dvore	ks	37,734			3,773
38	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m <sup>2</sup>	37,360			7,064

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 28,823**

53	762421305	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm - rímsa	m2	12,500			0,170
54	62525214000	Kontaktný zatepľovací systém Polystyrén EPS hr. 20 mm zateplenie rímsy	m2	12,500			0,105
55	6214661370	Vonkajšia omietka podhládov, vápennocementová, ručné nanášanie, vyrovnávacia hr. 4 mm	m2	12,500			0,063

**8 Rúrové vedenie 0,000**

74	871	Kanalizačná prípojka dažďová vid' príloha č. 1	kpl	1,000			0,000
76	5922923500	Mini palisády: 11,5 x 11,5 x 35 cm	ks	53,000			0,557
79	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	80,630			0,000
80	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	80,630			0,000
81	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	80,630			0,000
82	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	122,760			0,006
83	95394311300	Hasiaci prístroj práškový 6kg	ks	1,000			0,009
84	95394311301	Hasiaci prístroj snehový 5kg	ks	1,000			0,008
85	762421337	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm - uzavretie komínového prieduchu po obvode so vzduchovou medzerou	m2	4,000			0,131
86	7624215000	Montáž a dodávka obloženia stropov, podkladový rošt	m	4,000			0,060
87	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	1,000			0,000
88	553000001	Ocelová kotevná platňa s prachami PL1 250x250	ks	1,000			0,007
95	965082941	Odstránenie násypu na strechách, hr.nad 200 mm, - 1,40000t	m3	19,400			0,000
102	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	147,933			0,000
103	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	147,933			0,000
104	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 331,397			0,000
105	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	147,933			0,000
106	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	295,866			0,000
107	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	147,933			0,000
108	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	147,933			0,000

**99 Presun hmôt HSV 0,000**

109	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	87,010			0,000
-----	-----------	---	---	--------	--	--	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 38,880**

**713 Izolácie tepelné 1,961**

119	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien kotvením+ flexistierka	m2	12,000			0,000
121	28376500500	Extrudovaný polystyrén XPS hrúbka 75mm	m2	12,000			0,029
123	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	94,228			0,000
124	6314150110	Tepelná izolácia hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	96,113			0,577
125	71319112400	Parozábrana	m2	94,228			0,118
126	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	24,832			0,000

**762 Konštrukcie tesárske 10,074**

130	762311101	Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - príchytiek Buldog - vrátane dlabania lôžka	ks	132,000			0,000
-----	-----------	--	----	---------	--	--	-------

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
131	53395102000	Bulldog spojka jednostranná D 90, 100x100	ks	132,000			0,013
132	762313111	Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	66,000			0,000
133	54872261000	Svorník D 18, D 20	ks	66,000			0,015
134	7623111020	Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - spoj krokva pomúrnica	ks	40,000			0,000
135	5339510204	Spojka plocháč 197x295 - krokva pomúrnica	ks	40,000			1,560
136	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	38,000			0,000
137	5339510301	Objímka pomúrníc OPOM 1	ks	38,000			0,061
138	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	467,028			0,425
139	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	57,885			0,053
140	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	5,070			0,005
141	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	9,100			0,008
142	762335110	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneého reziva plochy do 120 cm2	m	27,600			0,000
143	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	36,300			0,000
144	762354211	Montáž nadstrešných konštrukcií strešných vikierov z hobľovaného reziva, sedlových	ks	1,000			0,000
145	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	190,000			0,000
146	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	190,000			0,000
147	605440001	Rezivo na krov, latovky, dosky - dodávka	m3	11,318			6,225
148	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	11,318			0,261
149	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	190,000			0,000
150	762343811	Demontáž debnenia a latovania odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	12,500			0,000
151	762351812	Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneého reziva plochy 120-224 cm2, -0.01400t	m2	585,000			0,000
152	762354803	Demontáž strešných vikierov, svetlíkov z reziva prierezu do 120 cm2, -0.20000t	ks	1,000			0,000
153	762812811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hobľovaných dosiek s olištovaním do 32 mm, -0.01400t	m2	92,110			0,000
154	762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0.01700t	m	139,000			0,000
155	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm - rošt pre podlahu prízemí	m2	64,820			0,000
156	605000001	Rezivo - drevené trámy 120x100mm - dodávka	m3	1,043			0,574
157	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien - podlaha prízemí	m2	64,820			0,000
158	61191742000	Drevená dosková podlaha z makkého dreva - dosky šírky min. 250mm	m2	70,006			0,854
159	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	2,664			0,007
160	783626200	Nátery stolárskych výrobkov lakom 2x lakovaním - podlaha	m2	64,820			0,014
161	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	107,142			0,000

**763 Drevený trámový strop**

**7,905**

162	762822130	Montáž stropnic z hraneého a polohraneého reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	132,565			0,000
163	605110002	Drevené stropné trámy 150x200, 150x160 mm - dodávka	m3	3,947			2,171
164	762812240	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné	m2	94,228			0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
165	605110003	Drevené fošne hr.50mm - dodávka	m3	5,654			3,110
166	78362630000	Nátory stolárskych výrobkov 2x lakovaním - drevený podhľad prízemia	m2	142,874			0,046
167	7625261300	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm - rošt nad treveným trámom medzi ktorý sa uloží tepelná izolácia	m2	94,228			0,000
168	605220001	Rezivo - drevené hranoly 200x80mm - dodávka	m3	2,022			1,112
169	762811100	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného	m2	94,228			0,000
170	605330001	Dosky, fošne drevené hr. 25mm - dodávka	m3	2,591			1,425
171	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	14,214			0,042
172	762081060	Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, viacstranné	m2	72,911			0,000
173	762081070	Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, plošné	m2	94,228			0,000
174	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	54,796			0,000

**764 Konštrukcie klampiarske**
**0,330**

175	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	2,000			0,000
176	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	30,280			0,000
177	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	5,000			0,000
178	764392850	Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm rš 660 mm, -0,00377t	m	16,603			0,000
179	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	11,650			0,000
180	7643523000	Žľaby pododkvapové Stabikor, polkruhové, farba medená ,priemer 150 mm - vrátane hákov žľabových, kotlíka, boky žľabov... - pohľad z ulice	m	9,420			0,025
181	7644542120	Odpadové rúry Stabikor, farba medená , priemer 100 mm - vrátane objímok kolien... - pohľad z ulice	m	3,500			0,009
182	764239210	Lemovanie z Cu plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	3,003			0,028
183	764252203	Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm - dvorná časť	m	20,860			0,069
184	764259211	Doplňky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	4,000			0,020
185	764292250	Ostatné prvky strešné z medeného Cu plechu, úžľabie rš 660 mm	m	12,100			0,051
186	7642922800	Ostatné prvky strešné z medeného Cu plechu, úžľabie rš 3000 mm - od suseda	m	5,000			0,103
187	764554202	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	8,150			0,024
188	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	33,324			0,000

**765 Konštrukcie - krytiny tvrdé**
**16,877**

189	765311810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviok na sucho do sutiny, -0,06700t	m2	190,000			0,000
190	7653313110	Krytina betónová Bramac bobrovka strecha jednoduchá vrátane nutných strešných doplnkov ( protisnehové škridle, odvetrávacie škridle, stúpacia plošina	m2	190,000			16,828
191	765901102	Pokrytie strechy jednoduchej fóliou JUTAFOL	m2	190,000			0,049
192	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	89,199			0,000

**766 Konštrukcie stolárske**
**0,016**

204	7666710020	Zateplený výlez do podkrovia 600x1200mm	ks	1,000			0,000
205	7666709990	Montáž okna strešného výkyvného	ks	1,000			0,000
206	6113903100	Strešný výlez 54x83cm	ks	1,000			0,015
207	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	182,907			0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**783 Dokončovacie práce - nátery 0,650**

214	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	2,378			0,000
215	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	2,378			0,000
217	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií proti hnilobe a škodcom, protiplesňový	m2	970,510			0,311
218	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne	m2	970,510			0,320

**M Práce a dodávky M 0,000**

**21-M Elektromontáže 0,000**

219	210	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod vid' príloha č. 2	kpl	1,000			0,000
-----	-----	--	-----	-------	--	--	-------

**OST Ostatné 0,000**

222	99000001	Záber verejného priestranstva	súbor	1,000			0,000
223	99000002	Zariadenie staveniska - bunka, sklad ...	súbor	1,000			0,000
224	99000003	Sadové úpravy - úprava terénu , založenie trávnik	súbor	1,000			0,000

**Celkom 0,000 125,890**

## Rozpočet

Názov: Rekonštrukcia domu pamätného- rodný dom Jána Kupeckého, Pezinok

Miesto stavby: Pezinok

Investor: Mesto Pezinok

Klasifikácia stavieb : 1271

Časť: Kanalizačná prípojka dažďová - príloha č. 1

EUR

KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstv	Jed.cen		Cena celkom
	1	Zemné práce					
001	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m <sup>3</sup> kanal. vetva, prípojky=13*1,0*1,2=16	M3	16,000			
001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	16,00			
001	133201102	Hĺbenie šach s preh.do 5 m a nalož.v hor.3 nad 100 m <sup>3</sup> = vsakov.jama=1,5*1,5 x2=4,5	M3	4,50			
001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny- vsakov.jama=1,5*1,5 x4*1ks=9	M3	4,50			
001	151101201	Zriad. paženia stien výkopu prílož.hĺbky do 4 m-.šachta, žumpa	M2	9,00			
001	151101211	Odstr. paženia stien výkopu s ulož.paž.do 3 m prílož hĺbky do 4 m-.šach. 16+4,5=20,5	M2	9,00			
001	161101101	Zvislé prem.výkopku bez nalož. z horniny 1 až 4, vytl.vsakov.jamy=1,5*1,5*2*1ks=4,5 4,5+2+1,2=7,7	M3	20,50			
001	162301102	Vodor. premies.výk. po suchu z hor.1 až 4 nad 500 do 1000 m	M3	7,70			
001	167101102	Nakladanie neuľahnut. výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m <sup>3</sup> =	M3	7,70			
001	171101103	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS	M3	7,70			
R	PC1	Poplatok za suť na zeminu 20,5-7,7=13*0,7=9	M3	7,70			
001	174101101	Zásyp syp.so zhut. jám, šachiet, rýh,vytlač.-pies.lôž+šachty/ 13-9=4	M3	9,00			
001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1 až 4 bez prehod.sypaniny=	M3	4,00			
001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	4,00			
001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením/15*3/=45	M2	45,00			
	4	Vodorovné konštrukcie					
271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drob. objekty, v otvor.výkope z piesku a štrkopdo 63 mm kan=13*1,0*0,15=2	M3	2,00			
271	452386111	Vyrovnáv. prstence z prostého betónu tr. B 7,5 (zn.0) , výšky do 100 mm	KUS	1,000			
MAT	583371010	Štrkopiesok 32-vsakov. Šachta=1,2	m3	1,20			

	<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia,vodovod</b>				
271	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	KUS	4,00		
271	871311111	Montáž potrubí z rúrok z tvrdého PVC tes. gumovým krúžkom vonkajš priemeru 160 mm	M	15,000		
271	8773353121	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 200	KUS	12,00		
MAT	286111200	Rúrka odpadová hrdlová z PVC 110x	m	2,000		
MAT	286111200	Rúrka odpadová hrdlová z PVC 140x3,6-13*1,1=15	m	15,000		
MAT	286508640	Presuvka kanalizačná šachtová PŠV PVC D 140	kus	3,000		
MAT	286420180	PVC-U koleno 140-30°, kanalizačné	kus	4,00		
MAT	286420180	PVC-U odbočka PJ 140/140 kanalizačné	kus	1,00		
MAT	286420180	PVC-U pätkové koleno 11/140 kanalizačné	kus	4,000		
271	894411311	Osadenie železobetónových dielcov pre šachty skruží rovných alebo prechodových TZS	KUS	1,000		
MAT	592243500	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBH 5-100, DN100, v=1,0m	kus	1,00		
271	894402111	Osadenie betónových dielcov pre šachty skruží prechodových TBS 59/80/60/9	KUS	1,000		
MAT	592243800	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9-konus	kus	1,00		
MAT	552434420	Poklop vstupná šachta D 600 atypicky-vsakovacia jama	kus	1,00		
271	899623121	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 7,5-0,4*2ks	m3	0,40		
271	pc-01	Vybúranie, prepój , potrubia	ks	2,00		
271	899101111	Osadenie poklopov liatinových a ocelových vrátane rámov hmotn. do 50 kg	KUS	1,000		
271	899502111	Stúpadlá do šachiet liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	KUS	1,000		
	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				
271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkop	T	11,19		
	<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>				
		3,14*1,1*0,2*0,15=0,11*2ks=0,22				
011	272313311	Betón základových klenieb prostý tr.B 10 (zn.l),pod vsakov	M3	0,22		
011	272351217	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-tradičné=3,14*1,1/*0,2*2/=1,4	M2	1,40		
221	597962123.1	Montáž liniového odvodňovacieho systému žľabu š.=200mm , do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25	m	1,00		
592	592300100	Líniový odvodňovací systém - komplet ( žľab,vpust, kombinované čelo, môtstkový rošt)	m	1,00		
011	272313311	Betón základových klenieb prostý tr.B 10 (zn.l),pod žľab-1*0,5*0,3=0,15	M3	0,15		
011	272351217	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-tradičné=1*0,3/*2=0,6	M2	0,60		
	<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>				
		1m prípojky=1m*1,2=1,2m2				
221	113107111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t	m2	1,20		
221	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	1,20		

221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	1,20		
221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	1,20		
221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	0,55		
221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,55		
221	979082221	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	0,55		
221	979082222	Zákonný poplatok za uloženie sute na skládku	t	0,55		
	<b>721</b>	<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>				
721	721171208	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné zavesené-1*2=2	M	2,00		
				2,00		
721	HL Hutterer	Lapač strešných splavenín HL 660/2, D110, s mtz	KUS	1,00		
721	721211407	Podlahové vpusty dvorové kameninové DN 300	KUS	2,00		
721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	8,00		
721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	T	0,37		
721	998721193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,37		

Celkom bez DPH

EUR



## Rozpočet

Názov: Rekonštrukcia domu pamätného- rodný dom Jána Kupeckého, Pezinok

Miesto stavby: Pezinok

Investor: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava

Klasifikácia stavieb : 1271

**Časť: Kanalizačná prípojka dažďová**

KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo		Cena celkom
	1	Zemné práce				
	4	Vodorovné konštrukcie				
	8	Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia, vodovod				
	99	Presun hmôt HSV				
	2	Zakladanie				
	<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>				
	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
					Celkom bez DPH	
						EUR

<b>J. hmot.</b>	<b>C. hmot.</b>
	0,0063
0,0007	0,0063
	6,1335
1,8908	3,7815
0,30000	0,3000
1,7100	2,0520

	<b>3,2464</b>
0,0008	0,0033
0,00001	0,0002
0,00300	0,00600
0,00300	0,04500
0,00499	0,0150
0,00499	0,01996
0,00499	0,00499
0,00499	0,01996
0,10000	0,10000
0,30000	0,30000
0,04000	0,04000
0,40000	0,40000
0,15800	0,15800
2,80000	1,12000
0,50000	1,00000
0,00702	0,00702
0,00702	0,00702
	<b>11,1925</b>
	<b>1,2063</b>
2,99000	0,65780
0,10000	0,10000
2,99000	0,44850
	<b>0,60000</b>
	0,55200
0,23000	0,27600
0,23000	0,27600

0,25000	0,30000
0,25000	0,30000
0,00075	0,00041
0,00019	0,00010
0,00500	0,00276
0,00500	
	<b>0,3686</b>
0,02182	0,04365
0,00500	0,00500
0,16000	0,32000



# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA DOMU PAMATNÉHO - RODNÝ DOM JÁNA KUPECKÉHO, KUPECKÉHO 39, PEZINOK  
Objekt: Umelé osvetlenie a vnútorné sil. rozvody, bleskozvod - Príloha č. 2  
Časť:  
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Pezinok  
Zhotoviteľ:  
Dátum: 21.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,000</b>	
1	K	921	210010002d	Demontáž - Rúrka ohybná elektroinštaláčn, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	80,000		0,000	20,0
2	K	921	210010005	Rúrka ohybná elektroinštaláčn, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	36,000		0,000	20,0
4	K	921	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	9,000		0,000	20,0
8	K	921	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	50,000		0,000	20,0
10	K	921	210040722	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre poistnú skriňu 3 x 100 A	ks	2,000		0,000	20,0
13	K	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	10,000		0,000	20,0
14	K	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm <sup>2</sup>	ks	20,000		0,000	20,0
15	K	921	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm <sup>2</sup>	ks	100,000		0,000	20,0
21	K	921	210190002	Montáž ocel'olechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000		0,000	20,0
22	K	921	210190003	Montáž ocel'olechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	2,000		0,000	20,0
25	K	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	26,000		0,000	20,0
26	K	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	38,000		0,000	20,0
27	K	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	86,000		0,000	20,0
28	K	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	29,000		0,000	20,0
29	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	40,000		0,000	20,0
30	K	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	5,000		0,000	20,0
31	K	921	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	8,000		0,000	20,0
32	K	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	6,000		0,000	20,0
33	K	921	210800004	Vodič uložený pod omietkou CYY 6	m	140,000		0,000	20,0

34	K	921	210800005	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 10	m	50,000	0,000	20,0
40	K	921	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	5,000	0,000	20,0
42	K	921	210810089	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	m	24,000	0,000	20,0
43	K	921	210900001d	demontáž - Vodič hliníkový uložený pod omietkou AYY 750 V 2.5	m	100,000	0,000	20,0
48	K	921	219229002	Demontáž liatinového rozvádzača 100kg	ks	1,000	0,000	20,0
49	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	38,115	0,000	20,0
50	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	38,115	0,000	20,0
	<b>D</b>		<b>21-M-21</b>	<b>MATERIAL - ELEKTRO</b>			<b>0,000</b>	
57	M	MAT	3410109800	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x16	m	5,000	0,000	20,0
58	M	MAT	3410205801	Káble silové s hliníkovým jadrom NAYY-J 4x25	m	24,000	0,000	20,0
60	M	MAT	3450702800	I-Rúrka HFXP 25 čierna	m	36,000	0,000	20,0
72	M	MAT	3540402700	Pás FeZn 30x4mm	kg	26,000	0,000	20,0
73	M	MAT	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	24,000	0,000	20,0
74	M	MAT	3540403700	HR-Podpera PV 12	ks	37,000	0,000	20,0
75	M	MAT	3540404000	HR-Podpera PV 15b	ks	22,000	0,000	20,0
76	M	MAT	3540406100	HR-Svorka SK	ks	11,000	0,000	20,0
77	M	MAT	3540406200	HR-Svorka SO	ks	6,000	0,000	20,0
78	M	MAT	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	0,000	0,000	20,0
79	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	29,000	0,000	20,0
80	M	MAT	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	0,000	20,0
81	M	MAT	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	16,000	0,000	20,0
82	M	MAT	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	8,000	0,000	20,0
83	M	MAT	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	5,000	0,000	20,0
84	M	MAT	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	52,000	0,000	20,0
85	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	27,000	0,000	20,0
86	M	MAT	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	50,000	0,000	20,0
87	M	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000	0,000	20,0
96	M	MAT	3410413800	Vodič medený CYA 6,0 žltozelený	m	40,000	0,000	20,0
97	M	MAT	3451010500	Vývodka PG-29	ks	2,000	0,000	20,0
98	M	MAT	3450601600	Svorka 165624 prúdová pre AlFe	ks	4,000	0,000	20,0
99	M	MAT	3450720100	Rúrka pancierová 6029	m	3,000	0,000	20,0
100	M	MAT	3453581530300	Poistková patróna PH0 50A	ks	3,000	0,000	20,0
101	M	MAT	3570327401	Skriňa SPP 2D IV P21	ks	1,000	0,000	20,0
102	M	MAT	Pred. cena1	Upinaci pás HASMA nerez HASMA na SPP 2D IV P21		1,000	0,000	20,0
103	M	MAT	3410414300	Vodič medený CYA 10,0 žltozelený	m	50,000	0,000	20,0
104	K	PK	PM	Podružný materiál	%	45,776	0,000	20,0
	<b>D</b>		<b>21-M-26</b>	<b>DODÁVKA ROZVÁDZAČOV</b>			<b>0,000</b>	

105	M	MAT	Predbež. cena 3	Dodávka rozvádzača RE			1,000	0,000	20,0
106	M	MAT	Predbež. cena 4	Dodávka rozvádzača RS2			1,000	0,000	20,0
107	K	PK	PM	Podružný materiál	%		14,090	0,000	20,0
108	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%		14,090	0,000	20,0
	<b>D</b>	<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,000</b>	
	<b>D</b>	<b>46-M</b>		<b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>				<b>0,000</b>	
109	K	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m		32,000	0,000	20,0
110	K	946	460420372	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlymi naprieč kábla na šírku 35 cm	m		8,000	0,000	20,0
111	M	MAT	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t		0,175	0,000	20,0
112	M	MAT	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1,spotreba:pri hr.6,5cm=22ks/m2,pri hr.14cm=44ks,pri hr.29cm=89ks/m2,pri hr.6,5cm=339ks/m3	ks		0,067	0,000	20,0
113	K	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m		32,000	0,000	20,0
114	K	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2		40,000	0,000	20,0
	<b>D</b>	<b>OST</b>		<b>Ostatné</b>				<b>0,000</b>	
115	K	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod		20,000	0,000	20,0
				<b><u>Celkom</u></b>				<b><u>0,000</u></b>	