

ZADANIE

Stavba: Chodník Rázusova ulica 2-6, Pezinok

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	R	110011010	Vytýčenie inžinierskych sietí , zariadenie staveniska	kpl	1,000		
2	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	7,820		
3	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	28,850		
4	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	27,500		
5	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	25,100		
6	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	25,100		
7	001	162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,100		
8	001	162503103	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	125,523		
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,100		
10	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	85,600		
11	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,894		
12	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	7,894		
13	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,160		
14	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón (17 01), ostatné	t	3,988		
15	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,827		

5 Komunikácie

16	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	73,000		
17	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	59,300		

ZADANIE

Stavba: Chodník Rázusova ulica 2-6, Pezinok

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	221	564851112	Podklad zo štrkodrviny fr 16-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	2,980		
19	R	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	13,700		
20	221	567134115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	2,980		
21	221	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	7,800		
22	221	577154251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	7,800		
23	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	53,700		
24	592	592460007700, 1	Dlažba betónová HAKA hr.6 cm , rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	54,779		
25	221	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	13,700		
26	592	592460008500, 2	Dlažba betónová HAKA hr. 8 cm, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	13,837		
27	221	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	5,600		
28	592	5921952010, 1	Dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm, nopková červená	m2	4,949		
29	592	5921952030, 2	Dlažba pre nevidiacich drážková, 20x20x6 cm, červená	m2	0,707		

8 Rúrové vedenie

30	221	899431111	Výšková úprava poklopu zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31	221	914 R	PD + Montáž a demontáž dočasného dopravného zariadenia	KP L	1,000		
32	231	936104221	Osadenie odpadkového koša na existujúci stĺpik objímkou	ks	1,000		
33		-R2	Stĺpik oceľový pre osadenie odpadkového koša M+D	ks	1,000		
34	231	966001112	Demontáž odpadkového koša kotveného skrutkami	ks	1,000		
35	221	966006211.1	Odstránenie (demontáž) - označníka autobusovej zastávky	ks	1,000		
36	221	914501121.2	Montáž zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu - označník autobusovej zastávky	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Chodník Rázusova ulica 2-6, Pezinok

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	2,500		
38	592	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	2,525		
39	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	27,950		
40	592	5921954390	OBRUBNÍK CESTNÝ SO SKOSENÍM 100x26x15 cm	ks	28,179		
41	221	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,480		
42	592	5921954410	Premac obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	ks	7,555		
43	221	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	35,320		

99 Presun hmôt HSV

44	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	73,681		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

45	711	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	20,190		
46	283	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	23,219		

Celkom